

**KOSZTORYS OFERTOWY 504-00-300**

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Hutka  
Nadleśnictwo Gniezno ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.

Obiekt: Droga leśna pożarowa nr 19 w Leśnictwie Hutka Nadleśnictwo Gniezno  
L=4232mb

Rodzaj robót: Drogowe-remontowe .Roboty nawierzchniowe (podwójne utwalenie  
nawierzchni emulsja i grysami)

Lokalizacja: Droga leśna pożarowa nr 19 Leśnictwo Hutka  
Powiat Słupecki Województwo Wielkopolskie

Zamawiający: Nadleśnictwo Gniezno  
62-200 Gniezno ul.Wrzesińska 83  
Powiat Gnieźnieński Województwo Wielkopolskie

KOSZTORYS 504-00-300

Strona 1

14-01-2014  
SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<b>A1 CPV 4511200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>						
A1	10	KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym: pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	4,23	.....	.....
A1	20	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod nawierzchnię, mijanki i skrzyżowania wyłączone z opracowania podbudowa na w/w odcinku, skrzyżowania, mijanki 9 szt.+poszerzenie pod podbudowę	m <sup>2</sup>	17415,82	.....	.....
<b>A2 CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg (podbudowa)</b>						
A2	10	KNR 231-01-14-05-00 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa wapiennego 0/63mm grub 15 cm, droga główna, mijanki, rozjazdy i skrzyżowania	m <sup>2</sup>	17415,82	.....	.....
A2	20	KNR 231-01-14-07-00 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa wapiennego 0-31,5mm grub 8 cm układana rozściełaczem do nawierzchni	m <sup>2</sup>	17925,94	.....	.....
<b>A3 CPV 45233160-8: Powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsja i grysami</b>						
A3	10	KNR 231-10-02-02-00 D-05.03.08 Powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową kationowa K70 z grysem frakcji 8/11mm warstwa dolna	m <sup>2</sup>	17795,95	.....	.....
A3	20	KNR 231-10-02-01-00 D-05.03.08 Powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową kationowa K70 z grysem frakcji 5/8mm warstwa górna j.w.	m <sup>2</sup>	17795,95	.....	.....
<b>A4 CPV 4511291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (wykończeniowe)</b>						
A4	10	KNR 231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza	m <sup>2</sup>	4028,70	.....	.....
A4	20	KNR 231-01-03-04-00 D-06.03.01 Mechaniczne zagęszczenie pobocza kat 1/4	m <sup>2</sup>	4028,70	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A4	30	KNR 201-02-23-01-00 D-06.04.01 Wykopy płytkich rowów opływowych parabolicznych wraz z pozostałymi robotami ziemnymi wg tabeli robót ziemnych koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 z rozplantowaniem ziemi po terenie tabela robót ziemnych	m <sup>3</sup>	3194,49	.....	.....
A4	40	KNR 201-04-21-02-00 D-06.04.01 Roboty poprzeczne ręczne zużycie na miejscu tabela robót ziemnych	m <sup>3</sup>	679,16	.....	.....
A4	50	KNR 201-05-06-07-00 D-06.03.01 Plantowanie skarp,rowu i korony nasypów w gruncie kat 1-3	m <sup>2</sup>	16114,80	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS 504-00-300						.....

**PRZEDMIAR ROBÓT 504-00-300**

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg  
 Budowa: Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Hutka  
 Nadleśnictwo Gniezno ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.  
 Obiekt: Droga leśna pożarowa nr 19 w Leśnictwie Hutka Nadleśnictwo Gniezno  
 L=4232mb  
 Rodzaj robót: Drogowe-remontowe .Roboty nawierzchniowe (podwójne utrwalenie  
 nawierzchni emulsja i grysami)  
 Lokalizacja: Droga leśna pożarowa nr 19 Leśnictwo Hutka  
 Powiat Słupecki Województwo Wielkopolskie  
 Zamawiający: Nadleśnictwo Gniezno  
 62-200 Gniezno ul.Wrzesińska 83  
 Powiat Gnieźnieński Województwo Wielkopolskie

PRZEDMIAR 504-00-300

Strona 1

14-01-2014

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1		CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym: pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km 4,23
					wsp: R = 0,955	
A1	20	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod nawierzchnię, mijanki i skrzyżowania wyłączone z opracowania podbudowa na w/w odcinku, skrzyżowania, mijanki 9 szt.+poszerzenie pod podbudowę	m <sup>2</sup> 17415,82
		1	Droga główna	(4232-203,3)*3,50		14100,45
		2	Skrzyżowania rys. nr 4	2125		2125,00
		3	Mijanki	9*87,50		787,50
		4	Poszerzenie pod podbudowę	4028,7*0,10		402,87
A2		CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg (podbudowa)				
A2	10	KNR	231-01-14-05-00	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa wapiennego 0/63mm grub 15 cm, droga główna, mijanki, rozjazdy i skrzyżowania	m <sup>2</sup> 17415,82
A2	20	KNR	231-01-14-07-00	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa wapiennego 0-31,5mm grub 8 cm układana rozścielaczem do nawierzchni	m <sup>2</sup> 17925,94
		1	Droga główna	4028,7*3,50		14100,45
		2	Skrzyżowania 2125m2 rys. nr 4	2125		2125,00
		3	Mijanki	9*87,50		787,50
		4	Poszerzenie pod nawierzchnię	4028,7*0,05		201,44
		5	Odcinek wykonany wcześniej	203,3*3,50		711,55
A3		CPV 45233160-8: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja i grysami				
A3	10	KNR	231-10-02-02-00	D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową kationową K70 z grysem frakcji 8/11mm warstwa dolna	m <sup>2</sup> 17795,95
		1	Droga główna	4028,7*3,50		14100,45
		2	Mijanki	9*87,50		787,50
		3	Odcinek wykonany wcześniej	203,3*3,50		711,55
		4	Skrzyżowania	2125		2125,00
		5	Skrzyżowania stare	2*20,50+30,45		71,45
A3	20	KNR	231-10-02-01-00	D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową kationową K70 z grysem frakcji 5/8mm warstwa górna j.w.	m <sup>2</sup> 17795,95
A4		CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (wykończeniowe)				
A4	10	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza	m <sup>2</sup> 4028,70

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
				4028,7*2*0,50		4028,70
A4	20	KNR 1	231-01-03-04-00 D-06.03.01	Mechaniczne zagęszczenie pobocza kat 1/4 4028,7*0,50*2	m <sup>2</sup>	4028,70 4028,70
A4	30	KNR	201-02-23-01-00 D-06.04.01	Wykopy płytkich rowów opływowych parabolicznych wraz z pozostałymi robotami ziemnymi wg tabeli robót ziemnych koparkami podsiębiernymi 0,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z rozplantowaniem ziemi po terenie tabela robót ziemnych	m <sup>3</sup>	3194,49 2111,66 1082,83
		1	Tabela robót ziemnych nr 1	2111,66		
		2	Tabela robót ziemnych nr 2 wsp: S = 0,955	1082,83		
A4	40	KNR 1	201-04-21-02-00 D-06.04.01	Roboty poprzeczne ręczne zużycie na miejscu tabela robót ziemnych	m <sup>3</sup>	679,16 341,55 337,61
		2	Tabela robót ziemnych nr 2 wsp: R = 0,966	337,61		
A4	50	KNR 1	201-05-06-07-00 D-06.03.01	Plantowanie skarp, rowu i korony nasypów w gruncie kat 1-3 4028,7*2*2	m <sup>2</sup>	16114,80 16114,80
			Plantowanie skarp, rowu i korony nasypu wsp: R = 0,955			