

Załącznik nr 11 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Korytowanie podłoża.
 Mechaniczne profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy.
 Roboty robocze uzupełniające:
 - usunięcie z pasa drogi kamieni, zanieczyszczeń itp.
 - spulchnieniu, równaniu i profilowaniu drogi przy użyciu sprzętu mechanicznego.
 Wbudowanie i zagłębienie kruszywa . warstwa odsączająca gr. 20 cm
 Wbudowanie i zagłębienie kruszywa . warstwa górna z gruzu betonowego z recyklingu gr. 20 cm

Lp.	Leśnictwo	Długość (mb)	szerokość	powierzchnia m ²	Umiejscowienie (oddziały)
1	Smolniki	390 (60 + 20 + 20 + 30 + 20 + 70 + 70 + 100)	260 mb - 3,5 m 130 mb - 3,0 m	1300	284i, 278~c, 274~a, 279b, 279~a
2	Dolina	70	3,5 m	245	354~b/354~c
3	Wólka	170 (10 + 20 + 20 + 70 + 50)	3,5 m	595	linia oddz. 396 - 400
	Razem	630		2140	