

## PRZEDMIAR ROBÓT NGN-00-037

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3040P Powidz - Smolniki Powidzkie na działkę nr 5144/5 w m. Hutka Gmina Powidz Nadleśnictwo Gniezno

Obiekt: Zjazd z drogi powiatowej do Leśniczówki Hutka Nadleśnictwo Gniezno

Rodzaj robót: Drogowe - nawierzchniowe

Lokalizacja: Zjazd z drogi powiatowej do Leśniczówki Hutka Nadleśnictwo Gniezno Działka 5144/5 Obręb ewidencyjny Hutka jednostka ewidencyjna Powidz

Zamawiający: Nadleśnictwo Gniezno  
ul. Wrzesińska 83  
62-200 Gniezno

PRZEDMIAR NGN-00-037

Strona 1

12-04-2021

SYKAL-002567

SYKAL-002567							
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1	CPV 45111300-1: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
A1	10	KNR	201-01-21-02-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - wytyczenie zjazdu w terenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	HA	0,02
A1	20	Kalkulacja własna		D-00.00.00	Oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organiazcji ruchu , utrzymywanie bieżące oznakowania i demontaz ppo zakończeniu robót ( zatwierdzony projekt znajduje się u Inwestora)	kmpl	1,00
A1	30	Kalkulacja własna		D-00.00.00	Opłata u Zarządcy drogi za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót związanych z przebudowa zjazdu	kmpl	1,00
A2	CPV 45111200-0: Roboty ziemne pod zjazd						
A2	10	KNNR	N001-02-01-08-10	D-02.01.01	Roboty ziemne koparką przedsiębiorną 0,60 m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km-pod chodnik i jezdnię- przegłębienie koryta	m³	87,50
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1	Pod zjazd		(15+5/2)*2*5*0,50		87,50
A2	20	KNNR	N001-02-08-02-10	D-02.01.01	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych dalsze 4km razem 5km wsp.4 na wysypisko z opłata recyklingową	m³	87,50
A3	CPV 45233253-7: Oporniki betonowe						
A3	10	KNR	231-04-01-02-00	D-08.01.01	Rowek pod opornik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	36,00
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1	Rowek pod opornik		15+5+8+8		36,00
A3	20	KNR	231-04-02-03-00	D-08.01.01	Ława pod opornik betonowa z oporem C12/15	m³	1,80
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1	Pod opornik		36*0,05		1,80
A3	30	KNR	231-04-03-05-00	D-08.01.01	Opornik betonowy wtapiany 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	36,00
A4	CPV 45233253-7: Podbudowa i nawierzchnia zjazdu z drogi powiatowej						
A4	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m²	50,00
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			(15+5)/2*5		50,00
A4	20	KNNR	N006-01-09-01-00	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem C3/4 z betoniarni grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	50,00

DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A4	30	KNNR	N006-01-09-03-00	D-04.06.01	Podbudowa betonowa z chudego betonu Rm 7,5-9,0 MPa grub 25 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	50,00
A4	40	KNR	231-05-11-04-00	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej behaton szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej h=4cm	m <sup>2</sup>	50,00
A4	50	KNNR	N006-01-13-05-10	D-06.03.01a	Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego twardego grub 10 cm szer 0,75 m frakcji 0/31,5mm KŁSM WA24-2 F2 LA<=30	m <sup>2</sup>	12,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pobocze tłuczniowe	<i>Obliczenie ilości</i> 2*8*0,75			12,00